

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ 22/2559

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภท งานอาคาร	174,700.56	1.3074	228,403.51	
2	ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,403.51	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			228,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ/ตรวจ

( นายชาติรี แก้วกลาง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

( นายเจษฎุพล ทุ่งกลาง )

ปลัด อบต.

ลงชื่อ

( นายชาติรี แก้วกลาง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

( นางกันทิกา แซ่จ้อหอ )

หัวหน้าสำนักปลัด

ประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 (ขอขยับบ้านหันสามัคคี)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 115.00 เมตร ทน 0.10 เมตร คิดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย  
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหันกำหนด)  
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประมาณการวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่ 22 /2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1. งานดินซุก								
- งานดินซุก	48.30	ลบ.ม.			99.00	4,781.70	4,781.70	
2. งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.45	ลบ.ม.	1,728.97	5,964.95	306.00	1,055.70	7,020.65	
3. พรายรองพื้น	3.45	ลบ.ม.	406.54	1,402.56	99.00	341.55	1,744.11	
4. งานคอนกรีตโครงสร้าง STRENG 240 KSC	23.035	ลบ.ม.	1,822.43	41,979.68	306.00	7,048.71	49,028.39	
5. งานเหล็กเสริมโครงสร้าง								
- เหล็ก RB 9 มม.	1.563	ตัน	17,511.78	27,371.22	3,300.00	5,157.96	32,529.18	
- เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม.	38.50	ท่อน	336.45	12,953.33	184.00	7,084.00	20,037.33	ค่าแรง 30
6. งานไม้แบบ	172.50	คว.ม.			115.00	19,837.50	19,837.50	
- ไม้อัดขนาด 1.20 x 2.40 x 4 มม. (60%)	52.00	แผ่น	233.64	12,149.28			12,149.28	
- ไม้โครงยึดแบบ 1 1/2" x 3" (60%)	53.87	ลบ.ฟ.	401.87	21,646.73			21,646.73	
- ตะปู 3"	43.13	กก.	56.07	2,418.02			2,418.02	
- ท่อ pvc ทน 2" ชั้น 8.5	11.00	ท่อน	158.88	1,747.68	160.00	1,760.00	3,507.68	ค่าแรง ม. ละ 40
- ค่าวัสดุ				127,633.44		47,067.12	127,633.44	
- ค่าแรงงาน							47,067.12	
- รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							174,700.56	
- ค่าดำเนินการในรูปแบบ FACTOR F	1.3074						228,443.51	
- รวมทั้งสิ้น							228,403.51	
- ปรับงบประมาณเป็น							228,000.00	สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 (นายชาติ แก้วกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ ใช้ราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนพฤษภาคม 2560  
 ราคาน้ำมันดีเซล (ปตท.) วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ 25.00 - 25.99 บาท  
 ราคาวัดก่อสร้างที่ไม่มีในรายการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ใช้การสืบราคาจากร้านค้าในพื้นที่

ลงชื่อ.....ตรวจ  
 (นายชาติ แก้วกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายเจษฎพล พุ่งกลาง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 โสภ พลคงนอก  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน