

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายชัยวัฒน์-ป่าช้า หมู่ที่ ๓ บ้านศรีษะกระบือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป - โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายชัยวัฒน์-ป่าช้า หมู่ที่ ๓ บ้านศรีษะกระบือ โดยก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ บันทึกลักษณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๕.๒ แบบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายกำจัด ไทรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา ธุระสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
๖.๓ นายณชวัฒน์ หิงไธสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ



(นายบุญมี บุญจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 สายทางแยกถนนนายชัยวัฒน์ - ป่าช้า
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 370.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 277.50 ลบ.ม.

พร้อมทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,850.00	1.79	3,311.50	1.3624	2.44	4,511.59	
2	ผิวทางหินคลุก หนา 0.10 ซม.	ลบ.ม.	277.50	819.77	227,486.18	1.3624	1,116.85	309,927.17	ลบ.ม.แน่น
					230,797.68		รวม	314,438.76	
					ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	314,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

230,797.68

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ความยาวถนน 0.370 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 169.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายกำจัด ไทรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา จุระสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณชาติ หิงไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 สายทางแยกถนนนายชัยวัฒน์ - ป่าช้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ อบต.บ้านหัน /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	230,797.68	1.3624	314,438.76	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			314,438.76	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	314,000.00	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.370

กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

169.00 บาท

ประมาณราคา นอชวิ

(นายณชวัติ หิงโรสง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายปรีชา ฐระสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายกำจัด ไทรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อนุมัติ น.บุญมี

(นายบุญมี บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 370.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 277.50 ลบ.ม.
 พร้อมทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 สายทางแยกลานนายชัยวัฒน์ - ป่าช้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.บ้านหัน /2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	230,797.68	1.3607	314,438.76	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				314,438.76	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	314,000.00	
(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.370 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 169.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ที่ 65/2566
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำจัด ไทรัตน์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ชูระสุข)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณชวัติ หิงไธสง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา