

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเชิดศักดิ์-สามแยกป่าช้า หมู่ที่ ๓ บ้านศรีษะกระปือ
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป - โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเชิดศักดิ์-สามแยกป่าช้า หมู่ที่ ๓ บ้านศรีษะกระปือ โดยก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๕.๑ แบบ บันทึกลับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๕.๒ แบบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖.๑ นายกำจัด ไทรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ประธานกรรมการ
 ๖.๒ นายปรีชา ธุระสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
 ๖.๓ นายณชวัฒน์ หิงไธสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ



(นายบุญมี บุญนันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเชิดศักดิ์ - สามแยกป่าช้า
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 412.50 ลบ.ม.
 พร้อมทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อย


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,750.00	1.79	4,922.50	1.3624	2.44	6,706.41	
2	ผิวทางหินคลุก หนา 0.10 ซม.	ลบ.ม.	412.50	819.77	338,155.13	1.3624	1,116.85	460,702.55	ลบ.ม.แน่น


343,077.63 **รวม** 467,408.96
 ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-) **ปรับยอด** 466,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 343,077.63
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ความยาวถนน 0.550 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 169.00 บาท


 (ลงชื่อ)
 (นายกำจัด ไทรรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

 (นายปรัชญา รุระสุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

 (นายณชวติ หิงโฮสง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

1
 2
 3

 Toe
 P'ou
 P'in
 P'atou

 P'atou
 P'atou
 P'atou

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจรจรแบบ หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
 ผิวจรจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 412.50 ลบ.ม.
 พร้อมทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นผิวจรจรหินคลุกให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเชิดศักดิ์ - สามแยกป่าช้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.บ้านหัน /2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	343,077.63	1.3624	467,408.96	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			467,408.96	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	466,000.00	
	(สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.550 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 169.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ที่ 63/2566
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำจัด ไทรัตน์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา จุระสุข)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณชวัติ หิงโรสง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเชิดศักดิ์ - สามแยกป่าช้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ อบต.บ้านหัน /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	343,077.63	1.3624	467,408.96	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			467,408.96	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	466,000.00	
(สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.550 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 169.00 บาท

ประมาณราคา 

(นายณชวัติ หิงโรสง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ 

(นายปรีชา ชุระสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายกำจัด ไทรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อนุมัติ 

(นายบุญมี บุญจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน